FICHE TECHNIQUE

CABAX

BLOCS BÉTON POUR POTEAUX DE SIGNALISATION

DESCRIPTION

Pour une sécurité optimale de vos chantiers, utilisez des blocs béton afin de réaliser votre signalisation. Nous vous proposons diverses formes de réservations pour s'adapter aux poteaux circulaires, carrés ou rectangulaires. Pour bloquer le poteau à l'intérieur du bloc béton, vous pouvez utiliser des cales poteaux en bois ou en métal.

POINTS-CLÉS

Sécurité : pour signalisation
Stockage : superposables

Manutention : par ancre et mains de levage
Évacuation de l'eau : par un canal
Réservations : carrée / rectangulaire / circulaire

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

FICHE TECHNIQUE

CABAX

BLOCS BÉTON POUR POTEAUX DE SIGNALISATION

Référence	Réservation (cm)	Dimensions (cm)	Poids (en Kg)
CBXBBS1	Haut : Ø14 / Bas : Ø12	L(40) x l(40) x H(40)	122
CBXBBS2	Haut : 9x5 / Bas : 9x5	L(40) x l(40) x H(40)	122
CBXBBS3	Haut : 8,1 x 8,1 / Bas : 8,1x8,1	L(80) x l(50) x H(15)	140
CBXBBS4	Haut : Ø14 / Bas : Ø12	L(50) x l(50) x H(50)	250
CBXBBS5	Haut : Ø7 / Bas : Ø6	L(50) x l(50) x H(50)	250
CBXBBS6	Haut : 9 x 5 / Bas : 9 x 5	L(50) x l(50) x H(50)	250
CBXBBS7	Haut : 9 x 9 / Bas : 9 x 9	L(50) x l(50) x H(50)	250
CBXBBS8	Haut : 7 x 7 / Bas : 7 x 7	L(50) x l(50) x H(50)	250
CBXBBS9	Haut : Ø14 / Bas : Ø12	L(60) x l(60) x H(60)	500
CBXBBS10	Haut : 8,1 x 8,1 / Bas : 8,1 x 8,1	L(60) x l(60) x H(60)	500
CBXBBS11	Entraxes 20 x 20 / Tiges Ø18	L(60) x l(60) x H(60)	500

MANILLE POUR MANUTENTION BLOC BÉTON 1,3T

CBXMANILLBLOC1.3

Cette manille vous servira à déplacer les blocs béton. Fixez la manille au bloc béton, puis ce dernier à une élingue. Enfin, soulevez le tout grâce à un bras de grue.

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr